Sicherheitstreppenhaus
S. Detail
Pl. Nr.A-DT-720-06

Fensterraster

Fenster Kupplung mit Pfosten Riegel Fenster

Aufzug

DA Lichtkuppel

Aufzugsr.
NF: 4,38 m²

Vorraum
NF: 8,52 m²

Büro 04
10 AP
190,18 m²

TRH 1
NF: 8,82 m²

Gasbeton

Sicherheitstreppenhaus

Dachplatten Auflager 12 cm

Hohlkörperboden H=32cm

Stb. Boden H=20cm

Server

Technik 1
NF: 2,07 m²

Warten
NF: 27,17 m²

Büro III
NF: 59,41 m²

Empfang
NF: 14,05 m²

Büro I
NF: 54,42 m²

Büro II
NF: 17,16 m²

WC H.
NF: 9,14 m²

WC D.
NF: 9,14 m²

Garderobe

Teeküche

Geneigte Wand w=6,61°

Stb. Stütze 25/25cm

Fassade Achse 11
S. A-DT-420-01

Dach Auflager 12 cm

Wahrelänge 4,21

Überzug 25/113

Deckenkreick Überzug 25/50

Überzug 25/50

Aufzug

TRH 1

TRH 1	Büro	WC	Technik
B: Fliesen W: Tapete+Anstrich D: Anstrich	B1: Fliesen B2: PVC W: Tapete+Anstrich D: Anstrich	B: Fliesen W1: Fliesen W2: Tapete+Anstrich D: Anstrich	B: Fliesen W: Anstrich D: Anstrich

WICHTIGE ANMERKUNGEN:

MAßE UND PLÄNE:

Alle Angaben sind vor Beginn der Arbeiten von den ausführenden Firmen eigenverantwortlich auf Übereinstimmung mit den Plänen der einzelnen Fachplaner zu überprüfen! Festgestellte Differenzen sind mit der örtlichen Bauleitung zu klären. Änderungen nur mit schriftlicher Genehmigung des Bauherren oder seines Erfüllungsgehilfen.

Für die Einhaltung der anerkannten Regeln von Handwerk und Bautechnik, der einschlägigen DIN Normen und sonstigen technischen Regeln ist ausschließlich der Auftragnehmer verantwortlich.
Ausführung und Farben nach Angabe Architekt, Dimensionierung nach erforderlicher Statik.

Die Werkpläne als ausführende Firmen sind vor Ausführung dem Architekten zur Freigabe vorzulegen.

Angaben für Installations- und Einbauteile, die in Stahlbetonkonstruktionsteile einbetoniert werden, sowie für Auflager und Anschlußdetails, sind den geprüften Montageplänen der beteiligten Projektingenieure zu entnehmen!

Aussparungen sind nach Montage-Abschluss im angrenzenden Material und in entsprechender Stärke, unter Berücksichtigung der erforderlichen Schalldämm- und Brandschutzmassnahmen zu schliessen!

Qualitäten Wärmedämmung nach Angabe Bauphysik!
Fassadenplanung / Fertigteile siehe Planung ausführende Firmen!
Alle Anschlüsse von Mauerwerk an Beton und Stahlbetonkonstruktionen siehe statische Berechnung und Bewehrungspläne! - Fugen entsprechend Brandschutzanforderung.
An sämtlichen Fenstern und Türen ist ein Meterriß (1,00m OKFF) im Bereich der Laibungen anzubringen!
Für die angegebenen Türöffnungen gilt:
- In Mauerwerk und Beton: Lichte Weite der Rohbauöffnung
- Höhenangabe erfolgt von OK FFB (höher gelegene Seite) bis UK Sturz roh, (dies gilt nicht für Fensterstürzen).
Für die angegebenen Fassadenöffnungen gilt:
- Die Sturzhöhe ist auf OK-Brüstung bezogen.
- Ist keine Brüstung angegeben bezieht sich die Sturzhöhe auf OK FF .
Falls nicht gesondert angegeben: Brüstungshöhe bezogen auf OK FF
Kernbohrungen, Rohrhülsen, Überschubrohre, Deckendurchbrüche, Fußbodendurchbrüche, Wanddurchbrüche, Unterzugdurchbrüche, Wandschlitze, Wandaussparungen, Deckenschlitze, Fussbodenschlitze gemäß Angabe Fachplaner.
Position Vermerk RO gibt Position der Grifstange im Grundriss an.

MATERIALIEN / OBERFLÄCHEN:

Alle Sichtbetonoberflächen SB-2-Qualität!

Wärmedämmverbundsystem (WDVS) nach aktuell gültigen Regelwerken (Verarbeitungsrechtlinien, Brandschutz, DIN, etc.)

TRAV nun DIN 18008 Teil 1 bis 5: Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruktionsregeln

OKFF / OKRD
OKFF
UKD FERTIG
UKD ROH

MATERIALIEN:

Magerbeton
Stb. / Stahlbeton
WU-Beton
MW/Mauerwerk
GK / Gipskarton
Betonfertigteil
EPS-Dämmung
MW-Dämmung
Perimeterdämmung
Kies
Verfüllung
Erdreich

AUSSPARUNGEN:

DD Deckendurchbruch
BD Bodendurchbruch
WD Wanddurchbruch
AU Zuluft/ Außenluft

ABKÜRZUNGEN:

AHD	abgehangene Decke	RA	Rauchabzug
BR	Brüstung	RR	Regenfallrohr
BRH	Brüstungshöhe ü. FF	RV	Revisionsöffnung
ELT	Elektrotechnik	RO	Rolladenkasten
E-UV	Elektrounterverteiler	RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanlage
FF	Fertigfußboden	SB	Sichtbeton
GK	Gipskarton	ST	Stellplatz
HK	Heizungkörper	Stb	Stahlbeton
HKV	Heizkreisverteiler	Stg	Steigung
IT	Informationstechnik	TGA	Technische Gebäudeausrüstung
L	Lüfter	UK	Unterkante
LRH	lichte Raumhöhe	UKFD	Unterkante Fertigdecke
NF	Nutzfläche m²	UKRD	Unterkante Rohdecke
OK	Oberkante	UZ	Unterzug
OKFF	Oberkante - Fertigfußboden	ÜZ	Überzug
		VK	Vorderkante
OKG	Oberkante Geländer	WF	Wohnfläche m²
OKRD	Oberkante Rohdecke	WLG	Wärmeleitgruppe

ABKÜRZUNGEN BRANDSCHUTZ:

FH	Feuerhemmend
HFH	Hochfeuerhemmend
FB	Feuerstandsöffnung
-M	mechanische Beanspruchung
FH+RD+SS	Feuerhemmend, Rauchdicht, Selbstschließend
RD+SS	Rauchdicht, Selbstschließend
FH+DS+SS	Feuerhemmend, Dichtschließend, Selbstschließend
DS+SS	Dichtschließend, Selbstschließend
DS	Dichtschließend

INDEX	ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN	DATUM	VERTEILER: SHAREPOINT	BAUHERR	STATIK GEB.	STATIK SSW.	HAUSTECHNIK	BAUPHYSIK	ÖFFENTL. NWG	BAULEITUNG
A										

WIENSTROER ARCHITEKTEN STADTPLANER

Wienstroer Architekten Stadtplaner
Tiberiusstraße 8, 41468 Neuss
T 02131 / 366 19-0
info@wienstroer-architekten.de

Eckehard Wienstroer
Dipl. Ing. Architekt u. Stadtplaner BDA

DATUM

UNTERSCHRIFT

±0.00 = xx m ü.NHN=OKFF Eingang Haus xx
####

VORABZUG

BAUHERR
Fliesen Hüning OHG
Dinxperloer Straße 331
46399 Bocholt-Spork

DATUM **Grundriss 4.Obergeschoss**

UNTERSCHRIFT

PROJEKT Fliesenmarkt
Hanns-Marting-Schleyer-Straße, Kaarst-Büttgen

LEISTUNGSPHASE 5 A - GR 4.OG 006 - V -
Ausführungsplanung

ZEICHNUNG

ZEICHNUNGSNUMMER
5-A-GR-4OG-006-V

LPH	Verf.	Bauabsch.	Haus	Plantyp	Ebene	Plannr.	fortl.Nr.	Status	Index

PLANSTAND 09.10.2020
VORABZUG
MAßSTAB 1:50
BLATTFORMAT DIN A0 quer
GEZEICHNET GD/EA/JSH/TS
PROJEKT-NR. 16-03-p

© Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch Drittpersonen zugänglich gemacht werden.